# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 270 - REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROGIENICACH WIELKICH

SKALA 1:500

PROJEKT







## Legenda:

- A,B,C,D,E,F — Teren działki nr 270 na, której projektuje się zagospodarowanie
- Istniejący wjazd na posesję - bez zmian
- Istniejące wejście na posesję - bez zmian
- Istniejące budynki - bez zmian
- Projektowana altanka rekreacyjna (drewniana)
- Projektowana nawierzchnia placu manewrowego z kostki beton. gr. 8 cm szarej
- Projektowana nawierzchnia boiska do siatkówki i tenisa ziemnego z poliuretanu + obrzeże 6x20x100cm szare,wykończ. gumowymi nakładkami w kolorze zielonym np.nakładki gum. firmy FLEXIZONE lub innej firmy o równow. walorach techn.
- Projektowana nawierzchnia chodnika z płytek Luxbruk (np.Mackiewicz) gr. 6 cm "Caffe"
- Projektowane obrzeże beton. grafit - lub szare 8x30cm posad. na ławie bet. B15
- Projektowane obrzeże - obrzeża chodnik. beton. o wym. 6x20x100cm szare,wykończ. gumowymi nakładkami w kolorze zielonym np.nakładki gum. firmy FLEXIZONE lub innej firmy o równow. walorach techn.
- Projektowane trawniki parkowe
- Projektowana zasypka ze żwiru płukanego 16/32 ułożona na geowłókninie
- Projektowana zasypka piaskowa o frakcji 0,2-2 mm,gr 30cm bez zawartości części pylastych, iłu, i gliny ułożona na geowłókninie - PLAC ZABAW
- Projektowane piłkochwyty 4 i 6 mb
- Projektowane drzewko Katalpa szczepiona na pniu Surmia Bignoniowa "Nana" wys. ok. 120 -170 cm
- Projektowane drzewko ozdobne Lilak Meyera Palibin wys. 180cm
- Projektowana Tuja żywotnik zachodni Globuosa Aurea
- Projektowana Jodła concolor (jodła kalifornijska jednobarwna) w pojemnikach C3 wys. ok. 70 cm
- Projektowane drzewko Klon pospolity "Globosum" Pa 180 - 200 cm, obwód pnia 8-10 cm (Acer platanoides)
- Projektowane drzewko Klon pospolity ROYAL RED czerwony wys. ok. 150cm, roślina szczepiona w pojemniku C4 (Acer platanoides "Royal Red")
- Projektowany stojak na rowery ocynkowany 5-stanowiskowy
- Projektowane siedziska betonowe wykończone deskami do siedzenia
- Projektowane miejsce na ognisko, nawierzchnia z płytek Luxbruk (np.Mackiewicz) gr. 6 cm "Caffe"+obrzeża betonowe grafitowe lub szare+żeliwne palenisko przenośne

## LEGENDA nr 2–ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: PROJEKTOWANE URZĄDZENIA:



A1 BIEGACZ+PYLON+ORBITREK



A2 WYCIĄG+PYLON+ROWER



A3 SURFER+PYLON+PAJACYK



A4 WIOŚLARZ+PYLON+PRASA



A5 TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM

## LEGENDA nr 1 –PLAC ZABAW: PROJEKTOWANE URZĄDZENIA:

1 SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY A

2 HUŚTAWKA POTRÓJNA METAL Z ZAWIESIEM Z SIEDZISKIEM HUŚTAWKOWYM GUMOWYM PROSTYM + ZAWIESIEM TYPU KOSZYCZEK I ZAWIESIEM TYPU BOCIANE GNIAZDO

3 ŁAWKA PARKOWA BETONOWA LB 118

4 KOSZ NA ŚMIECI

5 REGULAMIN PLACU ZABAW METALOWY

6 ŁAWKA PARKOWA

Adres: 18-516 Mały Płock Rogienice Wielkie ul. Długa 20A, działka nr 270

Inwestor: Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15 18-516 Mały Płock

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:

A1 A2 A5 A7 1 3 4 6
OZNACZENIE I ETAPU PRAC

A3 A4 A6 2 5 6 7 8
OZNACZENIE DALSZYCH ETAPÓW PRAC

treść rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 270

inwestycja: Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich

adres: Regienice Wielkie ul. Długa 20A działki nr 270 18-516 Mały Płock

inwestor: Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15 18-516 Mały Płock

faza: PROJEKT

| | | | |
|---|---|---|---|
| koncepcja: | Sławomir Daniszewski | UAN II 7342-14/94 PDL/BO/1912/02 | skala: 1:50 |
| projektant: | Marek Michalak | BI-PDOKK/142/09/2010 PD-0348 | nr.rys. 1 / data: 15-05-2023 |

SZKIC ORIENTACYJNY 1:25000




N

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

| | |
|---|---|
| *Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji* | *Protokół weryfikacji nr 6640.149.2023_8314*<br>*Z dnia 23.02.2023*<br>*ID Operatu P.2006.2023.120* |

GEODETA UPRAWNIONY
Zaśw. M.G.P. i B. Nr 11931
Andrzej Kozłowski
9-500 Kolno, ul. Sikorskiego 8/27

**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**

| | | |
|---|---|---|
| *Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej* | | *6640.149.2023* |
| *Miejscowość* | | ***Rogienice - Wielkie*** |
| *Jednostka ewidencyjna* | *identyfikator* | *200604_2* |
| | *nazwa* | ***Mały Płock*** |
| *Obręb ewidencyjny* | *identyfikator* | *Nr.0018* |
| | *nazwa* | ***Rogienice - Wielkie*** |
| *Skala mapy 1:500* | | |
| *Nazwa układu współrzędnych* | *prostokątnych płaskich* | *2000* |
| | *wysokości* | *PL-EVRF2007-NH* |
| *Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji* | | ---------- |
| *Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji* | | *Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustaleń obciążeń służebnościami gruntowymi* |
| *Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków* | | *nie dotyczy* |
| *Data sporządzenia mapy* | | *Kolno dn. 23.02.2023r.* |

*Mapę niniejszą wykonano na podstawie mapy wektorowej w skali 1 : 500*

*UWAGA*

*Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji.*
*Brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub*
*Niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji*
*(Ustawa Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego – Dz.U.2021.poz.1990.)*

*Działka nr 270*

Andrzej Kozłowski
GEOMETR Usługi Geodezyjne
18-500 KOLNO, ul. 11 Listopada 13
NIP 721 100 22 29 REGON 451146906
tel. 86 278 35 90

GEODETA UPRAWNIONY
Zaśw. M.G.P. i B. Nr 11931
Andrzej Kozłowski
9-500 Kolno, ul. Sikorskiego 8/27

*Wyk. geodeta Andrzej Kozłowski*