

Biuro Projektowo - Kosztorysowe Sławomir Daniszewski
18-400 Łomża ul. Kazańska 17/59
Identyfikator: sd
Data opracowania: 2019-02-16

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej i strefy relaksu w miejscowości Józefowo na działce nr. 187

Adres obiektu budowlanego: 18-516 Mały Płock, Józefowo, działka nr 187

Zamawiający: Urząd Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu Siłownia zewnętrzna i strefa relaksu.	37410000-5
1.1. Roboty ziemne, fundamenty	
1.2. Dostawa i montaż urządzeń siłowni	
1.3. Strefa relaksu	
1.4. nawierzchnia placu strefy rekreacji i siłowni Nawierzchnia pod siłownią	
1.4.1. Korytowanie	
1.4.2. Podbudowy i nawierzchnia - chodnik- placyk	
1.4.3. Nawierzchnia placu siłowni - teren pod urządzeniami	
1.5. Zieleń podłoże, nasadzenia Sadzenie krzewów ozdobnych	

- 1 -

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			wahadło dwustronne: 1		1,00000
6	KNR 2-23 0310-0700	ST-0003	Pozycja zastępcza . Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - Biegacz wolnostojący . Zgodnie z zaleceniami producenta . Urządzenie z odzysku .	szt	1,00
			Biegacz wolnostojący: 1		1,00000
7	KNR 2-23 0310-0700	ST-0003	Pozycja zastępcza . Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - orbitek wolnostojący . Zgodnie z zaleceniami producenta .	szt	1,00
			orbitek wolnostojący: 1		1,00000
8	KNR 2-23 0310-0700	ST-0003	Pozycja zastępcza . Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - drabinka + pylon + podciąg do nóg . Zgodnie z zaleceniami producenta .	szt	1,00
			drabinka + pylon + podciąg do nóg: 1		1,00000
9	KNR 2-23 0310-0700	ST-0003	Pozycja zastępcza . Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - prasa nożna + pylon + wioślarz . Zgodnie z zaleceniami producenta .	szt	1,00
			prasa nożna + pylon + wioślarz: 1		1,00000
10	KNR 2-23 0310-0700	ST-0003	Pozycja zastępcza . Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - Twister + wahadło . Zgodnie z zaleceniami producenta .	szt	1,00
			Twister +wahadło: 1		1,00000
11	KNR 2-23 0310-0700	ST-0003	Pozycja zastępcza . Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - wyciąg górny + pylon + wyciskając siedząc . Zgodnie z zaleceniami producenta .	szt	1,00
			wyciąg górny + pylon + wyciskając siedząc: 1		1,00000
			Dział nr 1.3. Strefa relaksu		
12	KNR 2-23 0310-0100	ST-0003	Pozycja zastępcza. Dostawa i montaż kosza na śmieci np. KM-2 45l firmy Novum lub równoważny	szt	1,00
			kosz na śmieci KM2-45l lub równoważny: 1		1,00000
13	KNR 2-21 0607-0100	ST-0003	Ławki parkowe np. ławka np. ławka żeliwna królewska z podłokietnikiem -długość ławki 150 cm . Mocowanie na stałe	szt	4,00
			ławka parkowa królewska dł. 150 cm: 4		4,00000
14	KNR 2-23 0310-0700	ST-0003	Pozycja zastępcza . Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - tablica informacyjna . Zgodnie z zaleceniami producenta .	szt	1,00
			tablica informacyjna: 1		1,00000
15	KNR 2-23 0310-0700	ST-0003	Pozycja zastępcza. Dostawa i montaż piłkarzyków zewnętrznych Montaż zgodnie z zaleceniami producenta .	szt	1,00
			piłkarzyki zewnętrzne betonowe: 1		1,00000
16	KNR 2-23 0310-0700	ST-0003	Pozycja zastępcza . Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw - stolik do gry w szachy Montaż zgodnie z zaleceniami producenta .	szt	1,00
			stolik do gry w szachy: 1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1.4. nawierzchnia placu strefy rekreacji i siłowni Nawierzchnia pod siłownią		
			Dział nr 1.4.1. Korytowanie		
17	KNKRB 1 0114-01	ST-0001	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości do 15 cm z przerzutem ręcznym	m2	64,00
			pod placyk i nasadzenia: 8*8		64,00000
			Dział nr 1.4.2. Podbudowy i nawierzchnia - chodnik-placyk		
18	KNR 2-31 0103-04	ST-0001	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	64,00
			pod chodnik: 8*8		64,00000
19	KNNR 6 0104-0300	ST-0001	Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm	m2	54,56
			pod placyk i nasadzenia: 8*8		64,00000
			minus zieleń: -0,80*8		-6,40000
			-3,80*0,80		-3,04000
20	KNNR 6 0502-0201	ST-0001	Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa np. kostka brukowa kolor	m2	54,56
			chodnik - placyk:		
			8*8		64,00000
			-0,80*8		-6,40000
			-3,80*0,80		-3,04000
21	KNNR 6 0404-0500	ST-0001	Pozycja zastępcza. Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową- Obrzeża ustawione na ławie betonowej z betonu B15 w zakresie, obrzeża kolor	m	43,80
			obrzeża: 8*4		32,00000
			8+3,80		11,80000
22	KNR 9-11 0201-0200	ST-0001	Pozycja zastępcza. Ułożenie geosiatki na krety	m2	64,00
			geosiatka pod chodnik i żywopłot:		
			pod placyk i nasadzenia: 8*8		64,00000
			Dział nr 1.4.3. Nawierzchnia placu siłowni - teren pod urządzeniami		
23	KNR 2-01 0506-0400	ST-0001	Pozycja zastępcza Ręczne plantowanie (obrobienie na czysto) terenu pod urządzeniami	m2	28,00
			teren zieleni:		
			wokół urządzeń: 7*2*2		28,00000
24	KNR 2-21 0218-0200	ST-0001	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z transportem taczakami. Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej pod urządzeniami siłowni Ziemia urodzajna z odzysku - z wykopów.	m3	7,03
			teren zieleni:		
			wokół urządzeń: 7*2*2*0,15		4,20000
			plac strefy rekreacji zieleń: 8*0,80*0,30		1,92000
			3,80*0,80*0,30		0,91200

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
25	KNR 2-21 0404-0200	ST-0001	Wykonanie trawników parkowych siewem w gruncie kat.III, bez nawożenia trawnik pod urządzeniami: wokół urządzeń: 7*2*2/10000	ha	0,00280
			Dział nr 1.5. Zieleń podłoże, nasadzenia Sadzenie krzewów ozdobnych		
26	KNR 2-21 0218-0200	ST-0001	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z transportem taczkami. Ziemia z odzysku. ziemi pod zieleń: pod nasadzenia: 8*0,80*0,30 pod nasadzenia: 3,80*0,80*0,30	m3	2,83 1,92000 0,91200
27	KNR 9-11 0201-0200	ST-0001	Pozycja zastępcza. Separacja warstw gruntu geowłókninami geowłóknina: pod zasypkę kamienną: 8*0,80 3,80*0,80	m2	9,44 6,40000 3,04000
28	KNR 6 0105-0200	ST-0001	Pozycja zastępcza. Warstwy podsypkowe z ze kruszywa łamanego Biała marianna grubości 10 cm. (grys 8-16mm biały) przy nasadzeniach: 8*0,80 3,80*0,80	m2	9,44 6,40000 3,04000
29	KNR 2-21 0331-0500	ST-0001	Sadzenie krzewów żywoplotowych, Tawuła japońska Golden Princess rośliny w pojemnikach C3 Krzewy sadzone jako pojedyncze rośliny. z całkowitą zaprawą rowów Tawuła japońska Golden Princess: pojedyncze krzewy: 4	szt	4,00 4,00000
30	KNR 2-21 0331-0500	ST-0001	Sadzenie drzew i krzewów liściastych - form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,5m np. Lilak Meyera Palibin - forma pienna drzewa z wyraźnie uformowanym pniem i koroną, wysokość min. 180cm, obwód pnia na wys. 100cm ok. 10-12 cm , materiał kopany z gruntu wraz z bryłą korzenną . Lilak Meyera Palibin wys. ok. 180 cm: 3	szt	3,00 3,00000